

Depuratori MBR (bio reattori a membrana)

1 Scheda tecnica Depuratore MBR (Bio Reattori a Membrana)

TIPO		MODULO MBR (Ossidazione + Filtrazione Finale con Membrane) (A)					COPERTURA PEDONALE carico 2 ql/mq (B)		(A) + (B)	COPERTURA CARRABILE carico 70 ql/mq (C)		(A) + (C)
Codice	A.E. Abitanti Equivalenti	Largh. cm	Lungh. cm	Altezza cm	Kw. installati	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql
	Dotaz. idr. x A.E. lt/g 200											
MBR-01	10	160	180	250	0,55 + 1,10	61	10	7	68	20	14	75
MBR-02	30	160	180	250	0,55 + 1,10	69	10	7	69	20	14	76
MBR-03	50	200	250	250	1,10 + 1,10	83	10	11	94	20	22	105
MBR-04	100	250	250	250	1,10 + 1,10	95	10	14	109	20	28	123
MBR-05	200	250	400	250	1,10 + 1,10	135	10	23	158	20	46	181
MBR-06	300	250	650	250	2,20 + 2,20	200	10	38	238	20	76	276
MBR-07	400	250	750	250	2,20 + 3,00	225	10	44	269	20	88	313
MBR-08	500	250	950	250	3,00 + 3,00	270	10	57	326	20	114	384
MBR-09	600	250	650 + 650	250	2,20 + 2,20 + 2,20 + 2,20	200 + 200	10	38 + 38	476	20	76 + 76	552
MBR-10	800	250	750 + 750	250	2,20 + 3,00 + 2,20 + 3,00	225 + 225	10	44 + 44	538	20	88 + 88	626
MBR-11	1.000	250	950 + 950	250	3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00	270 + 270	10	57 + 57	654	20	114 + 114	768

Per potenzialità di trattamento superiori rivolgersi all'ufficio commerciale.

I chiusini d'ispezione in ghisa posti sulle coperture pedonali sono di classe B125.

I chiusini d'ispezione in ghisa posti sulle coperture carrabili per traffico pesante sono di classe D400.

I vani servizi sono trattati esternamente con uno strato di vernice impermeabilizzante di colore grigio.

La porta d'accesso e' in alluminio non coibentato ed e' dotata di maniglie e serratura a chiave.

Il finestrino e' del tipo a wasistas con infissi in alluminio e vetro antinfortunistico tipo Visarm 33.

La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.

Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di spessore 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.